

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Oneri della sicurezza per lavori di risanamento strutturale del prospetto Nord del Polo Universitario di Trapani

COMMITTENTE: Università degli Studi di Palermo

Data, 12/06/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 N.P. 05 01/12/2014	Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100-160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale da 15 a 25 m ed altezza 30 m Prospetto					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	1'500,00	7'500,00
2 N.P. 06 01/12/2014	Smontaggio e rimontaggio di ponteggio autosollevante di cui alla voce N.P. 05 Prospetto					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	500,00	2'000,00
3 23.01.01.15 01/12/2014	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Lato est ovest e centrale Protezione pannelli impianto fotovoltaico lato est ovest, da collocarsi con la voce 23.1.3.4		23,82		17,270	411,37		
			25,00		2,000	50,00		
	SOMMANO al m²					461,37	2,72	1'254,93
4 23.01.03.02 01/12/2014	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica oppo ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. lato est ed ovest	2,00	23,82			47,64		
	SOMMANO al m²					47,64	17,00	809,88
5 23.01.03.05 01/12/2014	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... anello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. lato est ed ovest	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO al m²					12,00	38,20	458,40
6 23.01.04.05 01/12/2014	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio. per n. 5 operai					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	56,80	284,00
7 23.02.06 01/12/2014	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. impianto di messa a terra					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	46,30	46,30
	A RIPORTARE							12'353,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'353,51
8 23.02.09 01/12/2014	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... torizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni per impianto di messa a terra					30,00		
	SOMMANO al m					30,00	9,74	292,20
9 23.03.01.01 01/12/2014	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 cartello di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	54,50	54,50
10 23.03.08.01 01/12/2014	Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00. cartello di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	7,44	7,44
11 23.06.01 01/12/2014	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. per n. 5 operai					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	5,70	28,50
12 23.06.02 01/12/2014	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. per n. 5 operai					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	15,90	79,50
13 23.06.04 01/12/2014	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. per n. 5 operai					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	2,60	13,00
14 23.06.07 01/12/2014	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. per n. 5 operai					20,00		
	SOMMANO cad.					20,00	3,60	72,00
	A RIPORTARE							12'900,65

